

A 45, Ersatzneubau der Talbrücke Sechshelden

Ergänzungen - Gesamtbeurteilungspegel

Spaltennummer	Spalte	Beschreibung
1	Objekt	Objektnummer
2	HFront	Himmelsrichtung der Gebäudefassade
3	SW	Stockwerk oder Berechnungshöhe über Gelände
4	Nutz	Gebietsnutzung (G=Industrie-/Gewerbegebiete, M=Kern-/Dorf-/Mischgebiete, W=Wohn-/Kleinsiedlungsgebiete, S=Sondergebiete)
5	s	Abstand Objekt / Immissionsort von Achse A 45
6-7	IGW	Immissionsgrenzwert Tag / Nacht
8-9	Nullfall ohne LS	Gesamt-Beurteilungspegel Prognose-Nullfall 2030 ohne Lärmschutz Tag / Nacht
10-11	Planfall ohne LS	Gesamt-Beurteilungspegel Prognose-Planfall 2030 ohne Lärmschutz Tag / Nacht
12-13	Diff. PF ohne LS - Nullfall	Differenz Gesamt-Beurteilungspegel Prognose-Planfall 2030 ohne Lärmschutz / Prognose-Nullfall 2030 ohne Lärmschutz Tag / Nacht
15-16	Planfall mit LS	Gesamt-Beurteilungspegel Prognose-Planfall 2030 mit Lärmschutz Tag / Nacht
17-18	Diff. PF mit LS - Nullfall	Differenz Gesamt-Beurteilungspegel Prognose-Planfall 2030 mit Lärmschutz / Prognose-Nullfall 2030 ohne Lärmschutz Tag / Nacht



A 45, Ersatzneubau der Talbrücke Sechshelden

Ergänzungen - Gesamtbeurteilungspegel

Objekt Nr.	HFFront	SW	Nutz	s in m	IGW		Nullfall ohne LS		Planfall ohne LS		Diff. PF ohne LS - Nullfall		relevante Erhöhung Tag / Nacht	Planfall mit LS		Diff. PF mit LS - Nullfall		Anspruch passiv Tag / Nacht
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		Tag	Nacht	Tag	Nacht	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Am Klangstein 9																		
16:A	O	EG	M	411	64	54	61,5	57,2	61,5	57,7	0,0	0,5	-	61,5	57,7	0,0	0,5	-
	O	1.OG	M	411	64	54	62,1	57,8	62,1	58,2	0,0	0,4	-	62,1	58,2	0,0	0,4	-
	O	2.OG	M	411	64	54	63,1	58,7	62,9	59,0	-0,2	0,3	-	62,9	59,0	-0,2	0,3	-
16:B	N	EG	M	405	64	54	60,6	56,7	60,4	56,5	-0,2	-	-	60,3	56,4	-0,3	-	-
	N	1.OG	M	405	64	54	61,0	57,0	60,8	56,9	-0,2	-	-	60,7	56,8	-0,3	-	-
	N	2.OG	M	405	64	54	61,9	57,8	61,8	57,8	-0,1	-	-	61,6	57,7	-0,3	-	-
16:C	W	EG	M	412	64	54	63,0	58,6	62,9	58,8	-0,1	0,2	-	62,8	58,7	-0,2	0,1	-
	W	1.OG	M	412	64	54	63,7	59,2	63,6	59,4	-0,1	0,2	-	63,5	59,4	-0,2	0,2	-
	W	2.OG	M	412	64	54	64,5	60,0	64,4	60,3	-0,1	0,3	N	64,3	60,2	-0,2	0,2	N
16:D	S	EG	M	417	64	54	64,1	59,5	64,1	60,0	0,0	0,5	-	64,1	60,0	0,0	0,5	-
	S	1.OG	M	417	64	54	64,5	59,9	64,4	60,4	-0,1	0,5	-	64,4	60,4	0,0	0,5	-
	S	2.OG	M	417	64	54	65,2	60,6	65,0	61,0	-0,2	0,4	N	65,0	60,9	-0,2	0,3	N
Am Klangstein 9a																		
83:A	S	EG	M	420	64	54	64,3	59,7	64,2	60,1	-0,1	0,4	N	64,2	60,1	-0,1	0,4	N
	S	1.OG	M	420	64	54	64,9	60,3	64,8	60,7	-0,1	0,4	N	64,8	60,7	-0,1	0,4	N
83:B	O	EG	M	415	64	54	62,6	58,2	62,5	58,6	-0,1	0,4	-	62,4	58,5	-0,2	0,3	-
	O	1.OG	M	415	64	54	63,2	58,8	63,1	59,2	-0,1	0,4	-	63,1	59,1	-0,1	0,3	-
83:C	N	EG	M	412	64	54	61,3	57,1	61,2	57,1	-0,1	-	-	61,0	56,8	-0,3	-	-
	N	1.OG	M	412	64	54	62,3	58,0	62,2	58,1	-0,1	0,1	-	62,0	57,9	-0,3	-	-
83:D	W	EG	M	416	64	54	63,8	59,1	63,7	59,4	-0,1	0,3	-	63,6	59,3	-0,2	0,2	-
	W	1.OG	M	416	64	54	64,6	59,9	64,4	60,1	-0,2	0,2	N	64,3	60,0	-0,3	0,1	N
Hofstr. 3																		
178:A	S	EG	M	202	64	54	56,9	52,6	56,7	52,8	-0,2	0,2	-	53,9	50,1	-3,0	-	-
	S	1.OG	M	202	64	54	59,5	55,1	59,4	55,4	-0,1	0,3	-	56,8	52,8	-2,7	-	-
	S	2.OG	M	202	64	54	62,7	57,6	62,5	57,7	-0,2	0,1	-	60,6	55,4	-2,1	-	-
178:B	N	EG	M	195	64	54	55,8	51,3	56,1	52,1	0,3	0,8	-	53,2	49,1	-2,6	-	-
	N	1.OG	M	195	64	54	58,1	53,8	58,4	54,4	0,3	0,6	-	55,3	51,4	-2,8	-	-
	N	2.OG	M	195	64	54	59,4	55,7	59,2	55,7	-0,2	-	-	57,8	54,5	-1,6	-	-

A 45, Ersatzneubau der Talbrücke Sechshelden Ergänzungen - Gesamtbeurteilungspegel

Objekt Nr.	HFront	SW	Nutz	s in m	IGW		Nullfall ohne LS		Planfall ohne LS		Diff. PF ohne LS - Nullfall		relevante Erhöhung		Planfall mit LS		Diff. PF mit LS - Nullfall		Anspruch passiv Tag / Nacht
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Pfeffergrund 1																			
251:A	S	EG	G	69	69	-	60,9	-	60,6	-	-0,3	-	-	60,5	-	-0,4	-	-	
	S	1.OG	G	69	69	-	61,4	-	61,1	-	-0,3	-	-	61,0	-	-0,4	-	-	
	S	2.OG	G	69	69	-	61,9	-	61,6	-	-0,3	-	-	61,5	-	-0,4	-	-	
251:B	O	EG	G	61	69	-	59,0	-	58,8	-	-0,2	-	-	58,4	-	-0,6	-	-	
	O	1.OG	G	61	69	-	59,6	-	59,4	-	-0,2	-	-	59,0	-	-0,6	-	-	
	O	2.OG	G	61	69	-	60,7	-	60,5	-	-0,2	-	-	60,2	-	-0,5	-	-	
251:C	N	EG	G	53	69	-	59,1	-	59,1	-	0,0	-	-	58,9	-	-0,2	-	-	
	N	1.OG	G	53	69	-	59,9	-	59,9	-	0,0	-	-	59,7	-	-0,2	-	-	
	N	2.OG	G	53	69	-	61,6	-	61,5	-	-0,1	-	-	61,4	-	-0,2	-	-	
251:D	W	2.OG	G	60	69	-	62,6	-	62,5	-	-0,1	-	-	62,5	-	-0,1	-	-	
Sechsheldener Str. 86																			
429:A	S	EG	M	195	64	54	57,9	53,4	57,8	53,7	-0,1	0,3	-	56,3	52,1	-1,6	-	-	
	S	1.OG	M	195	64	54	61,0	56,2	60,9	56,5	-0,1	0,3	-	59,2	54,5	-1,8	-	-	
	S	2.OG	M	195	64	54	62,6	57,8	62,5	58,0	-0,1	0,2	-	60,6	55,8	-2,0	-	-	
429:B	N	EG	M	180	64	54	55,7	51,1	55,9	51,7	0,2	0,6	-	52,7	48,4	-3,0	-	-	
	N	1.OG	M	180	64	54	58,1	53,5	58,2	54,1	0,1	0,6	-	54,9	50,6	-3,2	-	-	
	N	2.OG	M	180	64	54	60,4	56,3	60,2	56,4	-0,2	0,1	-	58,4	54,8	-2,0	-	-	
429:C	W	EG	M	187	64	54	58,1	53,4	58,3	54,0	0,2	0,6	-	54,5	50,0	-3,6	-	-	
	W	1.OG	M	187	64	54	60,7	55,8	60,7	56,2	0,0	0,4	-	57,3	52,3	-3,4	-	-	
	W	2.OG	M	187	64	54	61,8	56,8	61,6	57,1	-0,2	0,3	-	59,3	54,3	-2,5	-	-	
Platz de Plombieres 6a																			
503:A	SO	EG	W	105	59	49	58,5	52,2	58,2	52,0	-0,3	-	-	57,7	51,2	-0,8	-	-	
	SO	1.OG	W	105	59	49	58,4	51,8	58,0	51,6	-0,4	-	-	57,7	51,0	-0,7	-	-	
503:B	NO	EG	W	101	59	49	58,9	54,3	58,4	54,1	-0,5	-	-	56,2	51,7	-2,7	-	-	
	NO	1.OG	W	101	59	49	59,4	55,1	58,9	54,8	-0,5	-	-	56,7	52,5	-2,7	-	-	
503:C	NW	EG	W	96	59	49	57,3	53,3	56,8	53,1	-0,5	-	-	53,8	50,4	-3,5	-	-	
	NW	1.OG	W	96	59	49	58,4	54,7	57,9	54,5	-0,5	-	-	55,1	52,2	-3,3	-	-	
503:D	SW	EG	W	100	59	49	56,0	50,7	55,7	50,6	-0,3	-	-	55,5	50,2	-0,5	-	-	
	SW	1.OG	W	100	59	49	57,0	51,8	56,7	51,7	-0,3	-	-	56,3	51,2	-0,7	-	-	



A 45, Ersatzneubau der Talbrücke Sechshelden

Ergänzungen - Gesamtbeurteilungspegel

Objekt Nr.	HFFront	SW	Nutz	s in m	IGW		Nullfall ohne LS		Planfall ohne LS		Diff. PF ohne LS - Nullfall		relevante Erhöhung		Planfall mit LS		Diff. PF mit LS - Nullfall		Anspruch passiv Tag / Nacht
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Pfefferwiese 3																			
504;A	S	EG	W	107	59	49	57,5	51,4	57,2	51,2	-0,3	-	-	57,2	51,1	-0,3	-	-	-
	S	1.OG	W	107	59	49	58,9	52,0	58,6	51,7	-0,3	-	-	58,5	51,5	-0,4	-	-	-
504;B	O	EG	W	105	59	49	58,6	53,4	58,1	53,2	-0,5	-	-	56,6	51,3	-2,0	-	-	-
	O	1.OG	W	105	59	49	58,8	54,1	58,5	53,9	-0,3	-	-	56,8	52,0	-2,0	-	-	-
504;C	N	EG	W	99	59	49	57,3	53,2	56,8	53,0	-0,5	-	-	54,6	50,9	-2,7	-	-	-
	N	1.OG	W	99	59	49	57,5	54,2	57,1	54,1	-0,4	-	-	54,6	52,3	-2,9	-	-	-
504;D	W	EG	W	101	59	49	57,0	51,5	56,8	51,4	-0,2	-	-	56,5	50,9	-0,5	-	-	-
	W	1.OG	W	101	59	49	57,7	52,9	57,5	52,8	-0,2	-	-	57,1	52,4	-0,6	-	-	-
Pfefferwiese 6a																			
505;A	SO	EG	W	126	59	49	56,8	50,8	56,5	50,6	-0,3	-	-	56,5	50,6	-0,3	-	-	-
	SO	1.OG	W	126	59	49	61,4	56,0	61,0	55,8	-0,4	-	-	60,2	54,7	-1,2	-	-	-
505;B	NO	EG	W	121	59	49	58,4	52,7	57,9	52,4	-0,5	-	-	56,8	50,6	-1,6	-	-	-
	NO	1.OG	W	121	59	49	61,3	56,0	61,0	55,9	-0,3	-	-	60,1	54,6	-1,2	-	-	-
505;C	NW	EG	W	115	59	49	56,9	52,8	56,5	52,7	-0,4	-	-	54,1	50,4	-2,8	-	-	-
	NW	1.OG	W	115	59	49	61,2	55,9	60,9	55,8	-0,3	-	-	60,0	54,6	-1,2	-	-	-
505;D	SW	EG	W	120	59	49	56,6	51,4	56,3	51,3	-0,3	-	-	56,0	50,9	-0,6	-	-	-
	SW	1.OG	W	120	59	49	61,3	55,9	61,0	55,8	-0,3	-	-	60,2	54,6	-1,1	-	-	-
Goldbachstr. 3																			
506;A	NO	EG	W	43	59	49	57,0	56,6	57,1	56,8	0,1	0,2	-	56,2	56,4	-0,8	-	-	-
	NO	1.OG	W	43	59	49	59,0	59,2	59,0	59,3	0,0	0,1	-	58,6	59,1	-0,4	-	-	-
506;B	NO	2.OG	W	43	59	49	60,9	61,3	60,9	61,4	0,0	0,1	N	60,6	61,2	-0,3	-	-	N
	NW	EG	W	45	59	49	49,2	47,2	49,7	47,7	0,5	0,5	-	47,1	46,3	-2,1	-	-	-
	NW	1.OG	W	45	59	49	51,9	49,3	52,5	49,9	0,6	0,6	-	49,7	47,9	-2,2	-	-	-
506;C	NW	2.OG	W	45	59	49	54,8	52,1	55,3	52,6	0,5	0,5	-	52,6	50,8	-2,2	-	-	-
	SW	EG	W	39	59	49	62,6	62,6	62,7	62,7	0,1	0,1	N	61,5	62,3	-1,1	-	-	N
	SW	1.OG	W	39	59	49	64,2	64,5	64,3	64,6	0,1	0,1	N	63,4	64,3	-0,8	-	-	N
506;D	SW	2.OG	W	39	59	49	65,3	65,5	65,4	65,6	0,1	0,1	N	64,3	65,2	-1,0	-	-	N
	SO	EG	W	35	59	49	66,7	67,2	66,8	67,3	0,1	0,1	N	66,1	67,1	-0,6	-	-	N
	SO	1.OG	W	35	59	49	67,6	68,3	67,7	68,3	0,1	0,1	-	67,1	68,1	-0,6	-	-	-
	SO	2.OG	W	35	59	49	68,0	68,7	68,1	68,8	0,1	0,1	N	67,6	68,6	-0,5	-	-	N
	SO	2.OG	W	35	59	49	68,0	68,7	68,1	68,8	0,1	0,1	-	67,6	68,6	-0,4	-	-	-

A 45, Ersatzneubau der Talbrücke Sechshelden

Ergänzungen - Gesamtbeurteilungspegel

Objekt Nr.	HFront	SW	Nutz	s in m	IGW		Nullfall ohne LS		Planfall ohne LS		Diff. PF ohne LS - Nullfall		relevante Erhöhung Tag / Nacht	Planfall mit LS		Diff. PF mit LS - Nullfall		Anspruch passiv Tag / Nacht	
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		Tag	Nacht	Tag	Nacht		Tag
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Hofstr. 9																			
507:A	O	EG	M	190	64	54	57,5	52,7	57,7	53,2	0,2	0,5	-	55,5	50,8	-2,0	-	-	
	O	1.OG	M	190	64	54	59,5	54,9	59,6	55,3	0,1	0,4	-	57,1	52,7	-2,4	-	-	
	O	2.OG	M	190	64	54	61,1	57,2	61,0	57,3	-0,1	0,1	-	59,6	56,0	-1,5	-	-	
507:B	N	EG	M	181	64	54	55,4	50,9	55,6	51,5	0,2	0,6	-	52,3	48,3	-3,1	-	-	
	N	1.OG	M	181	64	54	57,8	53,4	58,0	53,9	0,2	0,5	-	54,9	50,8	-2,9	-	-	
	N	2.OG	M	181	64	54	59,9	56,1	59,7	56,3	-0,2	0,2	-	58,3	55,1	-1,6	-	-	
Am Tennisplatz 3																			
509:C	N	EG	G	187	69	-	60,7	-	58,2	-	-2,5	-	-	55,2	-	-5,5	-	-	
509:D	W	EG	G	206	69	-	61,4	-	59,5	-	-1,9	-	-	57,3	-	-4,1	-	-	

A 45, Ersatzneubau der Talbrücke Sechshelden

Ergänzungen - Gesamtbeurteilungspegel

Objekt Nr.	HFFront	SW	Nutz	s in m	IGW		Nullfall ohne LS		Planfall ohne LS		Diff. PF ohne LS - Nullfall		relevante Erhöhung Tag / Nacht	Planfall mit LS		Diff. PF mit LS - Nullfall		Anspruch passiv Tag / Nacht
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		Tag	Nacht	Tag	Nacht	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Oranier Straße 1																		
513;A	O	EG	G	166	69	-	61,8	-	61,6	-	-0,2	-	-	61,6	-	-0,2	-	-
	O	1.OG	G	166	69	-	62,2	-	62,0	-	-0,2	-	-	62,0	-	-0,2	-	-
	O	2.OG	G	166	69	-	61,9	-	61,7	-	-0,2	-	-	61,7	-	-0,2	-	-
	O	3.OG	G	166	69	-	62,8	-	62,2	-	-0,1	-	-	62,2	-	-0,1	-	-
	O	4.OG	G	166	69	-	63,3	-	62,7	-	-0,1	-	-	62,7	-	-0,1	-	-
	O	5.OG	G	166	69	-	63,6	-	63,1	-	-0,2	-	-	63,1	-	-0,2	-	-
513;B	N	EG	G	154	69	-	56,9	-	63,4	-	-0,2	-	-	63,4	-	-0,2	-	-
	N	1.OG	G	154	69	-	57,9	-	56,7	-	-0,2	-	-	56,0	-	-0,9	-	-
	N	2.OG	G	154	69	-	56,0	-	57,7	-	-0,2	-	-	57,7	-	-0,2	-	-
	N	3.OG	G	154	69	-	56,0	-	55,9	-	-0,1	-	-	55,9	-	-0,1	-	-
	N	4.OG	G	154	69	-	56,4	-	56,3	-	-0,1	-	-	55,9	-	-0,1	-	-
	N	5.OG	G	154	69	-	56,9	-	56,9	-	-0,1	-	-	56,4	-	0,0	-	-
513;C	N	6.OG	G	154	69	-	57,6	-	57,6	-	0,0	-	-	56,9	-	0,0	-	-
	W	EG	G	171	69	-	58,9	-	59,0	-	0,1	-	-	57,5	-	-0,1	-	-
	W	1.OG	G	171	69	-	61,2	-	61,2	-	0,0	-	-	58,3	-	-0,6	-	-
	W	2.OG	G	171	69	-	60,7	-	60,7	-	0,0	-	-	60,4	-	-0,8	-	-
	W	3.OG	G	171	69	-	61,1	-	61,1	-	0,0	-	-	59,8	-	-0,9	-	-
	W	4.OG	G	171	69	-	61,5	-	61,5	-	0,0	-	-	60,1	-	-1,0	-	-
513;D	W	5.OG	G	171	69	-	61,9	-	61,9	-	0,0	-	-	60,9	-	-1,0	-	-
	W	6.OG	G	171	69	-	62,3	-	62,3	-	0,0	-	-	61,4	-	-0,9	-	-
	S	EG	G	188	69	-	64,2	-	64,1	-	-0,1	-	-	63,9	-	-0,3	-	-
	S	1.OG	G	188	69	-	65,3	-	65,2	-	-0,1	-	-	64,9	-	-0,4	-	-
	S	2.OG	G	188	69	-	65,3	-	65,2	-	-0,1	-	-	64,8	-	-0,5	-	-
	S	3.OG	G	188	69	-	65,8	-	65,7	-	-0,1	-	-	65,4	-	-0,4	-	-
513;E	S	4.OG	G	188	69	-	66,3	-	66,1	-	-0,2	-	-	65,8	-	-0,5	-	-
	S	5.OG	G	188	69	-	66,6	-	66,4	-	-0,2	-	-	66,1	-	-0,5	-	-
	S	6.OG	G	188	69	-	66,7	-	66,6	-	-0,1	-	-	66,2	-	-0,5	-	-
	O	EG	G	183	69	-	62,9	-	62,4	-	-0,2	-	-	62,4	-	-0,2	-	-
	O	1.OG	G	183	69	-	62,9	-	62,7	-	-0,2	-	-	62,7	-	-0,2	-	-
	O	2.OG	G	183	69	-	62,9	-	62,7	-	-0,2	-	-	62,7	-	-0,2	-	-
	O	3.OG	G	183	69	-	63,5	-	63,3	-	-0,2	-	-	63,3	-	-0,2	-	-
	O	4.OG	G	183	69	-	64,0	-	63,8	-	-0,2	-	-	63,8	-	-0,2	-	-
	O	5.OG	G	183	69	-	64,3	-	64,1	-	-0,2	-	-	64,1	-	-0,2	-	-
	O	6.OG	G	183	69	-	64,5	-	64,3	-	-0,2	-	-	64,3	-	-0,2	-	-

A 45, Ersatzneubau der Talbrücke Sechshelden

Ergänzungen - Gesamtbeurteilungspegel

Objekt Nr.	HFFront	SW	Nutz	s in m	IGW		Nullfall ohne LS		Planfall ohne LS		Diff. PF ohne LS - Nullfall		relevante Erhöhung		Planfall mit LS		Diff. PF mit LS - Nullfall		Anspruch passiv Tag / Nacht
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Am Klangstein 18																			
517:A	SW	EG	G	401	69	-	63,6	-	63,7	-	0,1	-	-	63,5	-	-0,1	-	-	
	SW	1.OG	G	401	69	-	64,5	-	64,7	-	0,2	-	-	64,4	-	-0,1	-	-	
517:B	SW	2.OG	G	401	69	-	65,2	-	65,5	-	0,3	-	-	65,2	-	0,0	-	-	
	SO	EG	G	395	69	-	62,1	-	62,2	-	0,1	-	-	61,9	-	-0,2	-	-	
	SO	1.OG	G	395	69	-	63,2	-	63,3	-	0,1	-	-	63,0	-	-0,2	-	-	
	SO	2.OG	G	395	69	-	64,4	-	64,3	-	-0,1	-	-	64,2	-	-0,2	-	-	
517:C	NO	EG	G	387	69	-	59,7	-	59,4	-	-0,3	-	-	59,4	-	-0,3	-	-	
	NO	1.OG	G	387	69	-	60,3	-	60,1	-	-0,2	-	-	60,1	-	-0,2	-	-	
517:D	NO	2.OG	G	387	69	-	61,5	-	61,4	-	-0,1	-	-	61,3	-	-0,2	-	-	
	NW	EG	G	391	69	-	61,7	-	61,7	-	0,0	-	-	61,5	-	-0,2	-	-	
	NW	1.OG	G	391	69	-	62,2	-	62,6	-	0,4	-	-	62,1	-	-0,1	-	-	
	NW	2.OG	G	391	69	-	63,6	-	63,5	-	-0,1	-	-	63,0	-	-0,6	-	-	
517:E	NW	1.OG	G	398	69	-	62,3	-	62,6	-	0,3	-	-	62,1	-	-0,2	-	-	
	NW	2.OG	G	398	69	-	63,2	-	63,7	-	0,5	-	-	63,2	-	0,0	-	-	
Siegener Straße (Vogelverein)																			
518:A	O	EG	M	440	64	-	60,2	-	60,6	-	0,4	-	-	60,6	-	0,4	-	-	-
518:B	N	EG	M	437	64	-	59,8	-	59,6	-	-0,2	-	-	59,5	-	-0,3	-	-	-
518:C	W	EG	M	441	64	-	63,4	-	63,3	-	-0,1	-	-	63,2	-	-0,2	-	-	-
518:D	S	EG	M	444	64	-	63,4	-	63,6	-	0,2	-	-	63,6	-	0,2	-	-	-

A 45, Ersatzneubau der Talbrücke Sechshelden Ergänzungen - Gesamtbeurteilungspegel

Objekt Nr.	HFFront	SW	Nutz	s in m	IGW		Nullfall ohne LS		Planfall ohne LS		Diff. PF ohne LS - Nullfall		relevante Erhöhung Tag / Nacht	Planfall mit LS		Diff. PF mit LS - Nullfall		Anspruch passiv Tag / Nacht
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		Tag	Nacht	Tag	Nacht	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Sechsheldener Str. 2																		
355;A	S	EG	W	42	59	49	60,6	55,9	60,3	56,1	-0,3	0,2	-	56,4	51,8	-4,2	-	-
	S	1.OG	W	42	59	49	61,2	56,5	61,0	56,8	-0,2	0,3	-	56,7	52,2	-4,5	-	-
355;B	S	2.OG	W	42	59	49	62,0	57,5	61,8	57,8	-0,2	0,3	-	57,4	53,3	-4,6	-	-
	N	EG	W	34	59	49	58,5	59,1	58,6	59,2	0,1	0,1	-	58,5	59,2	0,0	0,1	-
355;C	N	1.OG	W	34	59	49	61,2	61,9	61,3	62,0	0,1	0,1	N	61,1	61,9	-0,1	-	N
	N	2.OG	W	34	59	49	63,9	64,4	63,9	64,5	0,0	0,1	N	63,5	64,3	-0,4	-	N
	W	EG	W	38	59	49	59,0	57,6	59,0	57,7	0,0	0,1	-	57,3	56,9	-1,7	-	-
	W	1.OG	W	38	59	49	60,7	59,8	60,7	60,0	0,0	0,2	-	59,3	59,3	-1,4	-	-
W	2.OG	W	38	59	49	62,6	61,9	62,7	62,0	0,1	0,1	N	61,1	61,3	-1,5	-	N	
Sechsheldener Str. 4																		
357;A	S	EG	W	43	59	49	60,8	56,1	60,4	56,2	-0,4	0,1	-	56,4	51,9	-4,4	-	-
	S	1.OG	W	43	59	49	61,2	56,6	60,9	56,7	-0,3	0,1	-	56,7	52,2	-4,5	-	-
357;B	S	2.OG	W	43	59	49	62,0	57,6	61,8	57,8	-0,2	0,2	-	57,4	53,2	-4,6	-	-
	O	EG	W	38	59	49	59,0	57,1	58,7	57,1	-0,3	-	-	56,7	56,1	-2,3	-	-
357;C	O	1.OG	W	38	59	49	61,3	59,6	61,0	59,6	-0,3	-	-	59,0	58,7	-2,3	-	-
	O	2.OG	W	38	59	49	62,9	61,7	62,7	61,7	-0,2	-	-	60,8	60,9	-2,1	-	-
	N	EG	W	34	59	49	58,6	59,1	58,7	59,2	0,1	0,1	-	58,5	59,1	-0,1	-	-
	N	1.OG	W	34	59	49	61,2	61,9	61,3	61,9	0,1	-	-	61,1	61,9	-0,1	-	-
N	2.OG	W	34	59	49	63,8	64,4	63,9	64,4	0,1	-	-	63,4	64,3	-0,4	-	-	