

A 45, Ersatzneubau der Talbrücke Sechshelden

Ergänzungen - Gesamtbeurteilungspegel

Spaltennummer	Spalte	Beschreibung
1	Objekt	Objektnummer
2	HFront	Himmelsrichtung der Gebäudefassade
3	SW	Stockwerk oder Berechnungshöhe über Gelände
4	Nutz	Gebietsnutzung (G=Industrie-/Gewerbegebiete, M=Kern-/Dorf-/Mischgebiete, W=Wohn-/Kleinsiedlungsgebiete, S=Sondergebiete)
5	s	Abstand Objekt / Immissionsort von Achse A 45
6-7	IGW	Immissionsgrenzwert Tag / Nacht
8-9	Nullfall ohne LS	Gesamt-Beurteilungspegel Prognose-Nullfall 2030 ohne Lärmschutz Tag / Nacht
10-11	Planfall ohne LS	Gesamt-Beurteilungspegel Prognose-Planfall 2030 ohne Lärmschutz Tag / Nacht
12-13	Diff. PF ohne LS - Nullfall	Differenz Gesamt-Beurteilungspegel Prognose-Planfall 2030 ohne Lärmschutz / Prognose-Nullfall 2030 ohne Lärmschutz Tag / Nacht
15-16	Planfall mit LS	Gesamt-Beurteilungspegel Prognose-Planfall 2030 mit Lärmschutz Tag / Nacht
17-18	Diff. PF mit LS - Nullfall	Differenz Gesamt-Beurteilungspegel Prognose-Planfall 2030 mit Lärmschutz / Prognose-Nullfall 2030 ohne Lärmschutz Tag / Nacht



INVER GmbH Maximilian-Welsch-Str. 2a 99084 Erfurt Tel: (03 61) 2 23 80

Anlage 3c
Seite 1

A 45, Ersatzneubau der Talbrücke Sechshelden

Ergänzungen - Gesamtbeurteilungspegel

Objekt Nr.	HFront	SW	Nutz	s in m	IGW in dB(A)		Nullfall ohne LS in dB(A)		Planfall ohne LS in dB(A)		Diff. PF ohne LS - Nullfall in dB(A)		relevante Erhöhung Tag / Nacht	Planfall mit LS in dB(A)		Diff. PF mit LS - Nullfall in dB(A)		Anspruch passiv Tag / Nacht
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		Tag	Nacht	Tag	Nacht	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Am Klangstein 9																		
16;A	O	EG	M	411	64	54	61,5	57,2	61,5	57,7	0,0	0,5	-	61,5	57,7	0,0	0,5	-
	O	1.OG	M	411	64	54	62,1	57,8	62,1	58,2	0,0	0,4	-	62,1	58,2	0,0	0,4	-
	O	2.OG	M	411	64	54	63,1	58,7	62,9	59,0	-0,2	0,3	-	62,9	59,0	-0,2	0,3	-
16;B	N	EG	M	405	64	54	60,6	56,7	60,4	56,5	-0,2	-	-	60,3	56,4	-0,3	-	-
	N	1.OG	M	405	64	54	61,0	57,0	60,8	56,9	-0,2	-	-	60,7	56,8	-0,3	-	-
	N	2.OG	M	405	64	54	61,9	57,8	61,8	57,8	-0,1	-	-	61,6	57,7	-0,3	-	-
16;C	W	EG	M	412	64	54	63,0	58,6	62,9	58,8	-0,1	0,2	-	62,8	58,7	-0,2	0,1	-
	W	1.OG	M	412	64	54	63,7	59,2	63,6	59,4	-0,1	0,2	-	63,5	59,4	-0,2	0,2	-
	W	2.OG	M	412	64	54	64,5	60,0	64,4	60,3	-0,1	0,3	N	64,3	60,2	-0,2	0,2	N
16;D	S	EG	M	417	64	54	64,1	59,5	64,1	60,0	0,0	0,5	-	64,1	60,0	0,0	0,5	-
	S	1.OG	M	417	64	54	64,5	59,9	64,4	60,4	-0,1	0,5	N	64,4	60,4	-0,1	0,5	N
	S	2.OG	M	417	64	54	65,2	60,6	65,0	61,0	-0,2	0,4	N	65,0	60,9	-0,2	0,3	N
Am Klangstein 9a																		
83;A	S	EG	M	420	64	54	64,3	59,7	64,2	60,1	-0,1	0,4	N	64,2	60,1	-0,1	0,4	N
	S	1.OG	M	420	64	54	64,9	60,3	64,8	60,7	-0,1	0,4	N	64,8	60,7	-0,1	0,4	N
83;B	O	EG	M	415	64	54	62,6	58,2	62,5	58,6	-0,1	0,4	-	62,4	58,5	-0,2	0,3	-
	O	1.OG	M	415	64	54	63,2	58,8	63,1	59,2	-0,1	0,4	-	63,1	59,1	-0,1	0,3	-
83;C	N	EG	M	412	64	54	61,3	57,1	61,2	57,1	-0,1	-	-	61,0	56,8	-0,3	-	-
	N	1.OG	M	412	64	54	62,3	58,0	62,2	58,1	-0,1	0,1	-	62,0	57,9	-0,3	-	-
83;D	W	EG	M	416	64	54	63,8	59,1	63,7	59,4	-0,1	0,3	-	63,6	59,3	-0,2	0,2	-
	W	1.OG	M	416	64	54	64,6	59,9	64,4	60,1	-0,2	0,2	N	64,3	60,0	-0,3	0,1	N
Hofstr. 3																		
178;A	S	EG	M	202	64	54	56,9	52,6	56,7	52,8	-0,2	0,2	-	53,9	50,1	-3,0	-	-
	S	1.OG	M	202	64	54	59,5	55,1	59,4	55,4	-0,1	0,3	-	56,8	52,8	-2,7	-	-
	S	2.OG	M	202	64	54	62,7	57,6	62,5	57,7	-0,2	0,1	-	60,6	55,4	-2,1	-	-
178;B	N	EG	M	195	64	54	55,8	51,3	56,1	52,1	0,3	0,8	-	53,2	49,1	-2,6	-	-
	N	1.OG	M	195	64	54	58,1	53,8	58,4	54,4	0,3	0,6	-	55,3	51,4	-2,8	-	-
	N	2.OG	M	195	64	54	59,4	55,7	59,2	55,7	-0,2	-	-	57,8	54,5	-1,6	-	-



A 45, Ersatzneubau der Talbrücke Sechshelden

Ergänzungen - Gesamtbeurteilungspegel

Objekt Nr.	HFront	SW	Nutz	s in m	IGW in dB(A)		Nullfall ohne LS in dB(A)		Planfall ohne LS in dB(A)		Diff. PF ohne LS - Nullfall in dB(A)		relevante Erhöhung Tag / Nacht	Planfall mit LS in dB(A)		Diff. PF mit LS - Nullfall in dB(A)		Anspruch passiv Tag / Nacht
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		Tag	Nacht	Tag	Nacht	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Pfeffergrund 1																		
251;A	S	EG	G	69	69	-	60,9	-	60,6	-	-0,3	-	-	60,5	-	-0,4	-	-
	S	1.OG	G	69	69	-	61,4	-	61,1	-	-0,3	-	-	61,0	-	-0,4	-	-
251;B	S	2.OG	G	69	69	-	61,9	-	61,6	-	-0,3	-	-	61,5	-	-0,4	-	-
	O	EG	G	61	69	-	59,0	-	58,8	-	-0,2	-	-	58,4	-	-0,6	-	-
251;C	O	1.OG	G	61	69	-	59,6	-	59,4	-	-0,2	-	-	59,0	-	-0,6	-	-
	O	2.OG	G	61	69	-	60,7	-	60,5	-	-0,2	-	-	60,2	-	-0,5	-	-
251;D	N	EG	G	53	69	-	59,1	-	59,1	-	0,0	-	-	58,9	-	-0,2	-	-
	N	1.OG	G	53	69	-	59,9	-	59,9	-	0,0	-	-	59,7	-	-0,2	-	-
251;D	N	2.OG	G	53	69	-	61,6	-	61,5	-	-0,1	-	-	61,4	-	-0,2	-	-
	W	2.OG	G	60	69	-	62,6	-	62,5	-	-0,1	-	-	62,5	-	-0,1	-	-
Sechsheldener Str. 86																		
429;A	S	EG	M	195	64	54	57,9	53,4	57,8	53,7	-0,1	0,3	-	56,3	52,1	-1,6	-	-
	S	1.OG	M	195	64	54	61,0	56,2	60,9	56,5	-0,1	0,3	-	59,2	54,5	-1,8	-	-
429;B	S	2.OG	M	195	64	54	62,6	57,8	62,5	58,0	-0,1	0,2	-	60,6	55,8	-2,0	-	-
	N	EG	M	180	64	54	55,7	51,1	55,9	51,7	0,2	0,6	-	52,7	48,4	-3,0	-	-
429;C	N	1.OG	M	180	64	54	58,1	53,5	58,2	54,1	0,1	0,6	-	54,9	50,6	-3,2	-	-
	N	2.OG	M	180	64	54	60,4	56,3	60,2	56,4	-0,2	0,1	-	58,4	54,8	-2,0	-	-
429;C	W	EG	M	187	64	54	58,1	53,4	58,3	54,0	0,2	0,6	-	54,5	50,0	-3,6	-	-
	W	1.OG	M	187	64	54	60,7	55,8	60,7	56,2	0,0	0,4	-	57,3	52,3	-3,4	-	-
429;C	W	2.OG	M	187	64	54	61,8	56,8	61,6	57,1	-0,2	0,3	-	59,3	54,3	-2,5	-	-
	Platz de Plombieres 6a																	
503;A	SO	EG	W	105	59	49	58,5	52,2	58,2	52,0	-0,3	-	-	57,7	51,2	-0,8	-	-
	SO	1.OG	W	105	59	49	58,4	51,8	58,0	51,6	-0,4	-	-	57,7	51,0	-0,7	-	-
503;B	NO	EG	W	101	59	49	58,9	54,3	58,4	54,1	-0,5	-	-	56,2	51,7	-2,7	-	-
	NO	1.OG	W	101	59	49	59,4	55,1	58,9	54,8	-0,5	-	-	56,7	52,5	-2,7	-	-
503;C	NW	EG	W	96	59	49	57,3	53,3	56,8	53,1	-0,5	-	-	53,8	50,4	-3,5	-	-
	NW	1.OG	W	96	59	49	58,4	54,7	57,9	54,5	-0,5	-	-	55,1	52,2	-3,3	-	-
503;D	SW	EG	W	100	59	49	56,0	50,7	55,7	50,6	-0,3	-	-	55,5	50,2	-0,5	-	-
	SW	1.OG	W	100	59	49	57,0	51,8	56,7	51,7	-0,3	-	-	56,3	51,2	-0,7	-	-



A 45, Ersatzneubau der Talbrücke Sechshelden

Ergänzungen - Gesamtbeurteilungspegel

Objekt Nr.	HFront	SW	Nutz	s in m	IGW in dB(A)		Nullfall ohne LS in dB(A)		Planfall ohne LS in dB(A)		Diff. PF ohne LS - Nullfall in dB(A)		relevante Erhöhung Tag / Nacht	Planfall mit LS in dB(A)		Diff. PF mit LS - Nullfall in dB(A)		Anspruch passiv Tag / Nacht
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		Tag	Nacht	Tag	Nacht	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Pfefferwiese 3																		
504;A	S	EG	W	107	59	49	57,5	51,4	57,2	51,2	-0,3	-	-	57,2	51,1	-0,3	-	-
	S	1.OG	W	107	59	49	58,9	52,0	58,6	51,7	-0,3	-	-	58,5	51,5	-0,4	-	-
504;B	O	EG	W	105	59	49	58,6	53,4	58,1	53,2	-0,5	-	-	56,6	51,3	-2,0	-	-
	O	1.OG	W	105	59	49	58,8	54,1	58,5	53,9	-0,3	-	-	56,8	52,0	-2,0	-	-
504;C	N	EG	W	99	59	49	57,3	53,2	56,8	53,0	-0,5	-	-	54,6	50,9	-2,7	-	-
	N	1.OG	W	99	59	49	57,5	54,2	57,1	54,1	-0,4	-	-	54,6	52,3	-2,9	-	-
504;D	W	EG	W	101	59	49	57,0	51,5	56,8	51,4	-0,2	-	-	56,5	50,9	-0,5	-	-
	W	1.OG	W	101	59	49	57,7	52,9	57,5	52,8	-0,2	-	-	57,1	52,4	-0,6	-	-
Pfefferwiese 6a																		
505;A	SO	EG	W	126	59	49	56,8	50,8	56,5	50,6	-0,3	-	-	56,5	50,6	-0,3	-	-
	SO	1.OG	W	126	59	49	61,4	56,0	61,0	55,8	-0,4	-	-	60,2	54,7	-1,2	-	-
505;B	NO	EG	W	121	59	49	58,4	52,7	57,9	52,4	-0,5	-	-	56,8	50,6	-1,6	-	-
	NO	1.OG	W	121	59	49	61,3	56,0	61,0	55,9	-0,3	-	-	60,1	54,6	-1,2	-	-
505;C	NW	EG	W	115	59	49	56,9	52,8	56,5	52,7	-0,4	-	-	54,1	50,4	-2,8	-	-
	NW	1.OG	W	115	59	49	61,2	55,9	60,9	55,8	-0,3	-	-	60,0	54,6	-1,2	-	-
505;D	SW	EG	W	120	59	49	56,6	51,4	56,3	51,3	-0,3	-	-	56,0	50,9	-0,6	-	-
	SW	1.OG	W	120	59	49	61,3	55,9	61,0	55,8	-0,3	-	-	60,2	54,6	-1,1	-	-
Goldbachstr. 3																		
506;A	NO	EG	W	43	59	49	57,0	56,6	57,1	56,8	0,1	0,2	-	56,2	56,4	-0,8	-	-
	NO	1.OG	W	43	59	49	59,0	59,2	59,0	59,3	0,0	0,1	-	58,6	59,1	-0,4	-	-
	NO	2.OG	W	43	59	49	60,9	61,3	60,9	61,4	0,0	0,1	N	60,6	61,2	-0,3	-	N
506;B	NW	EG	W	45	59	49	49,2	47,2	49,7	47,7	0,5	0,5	-	47,1	46,3	-2,1	-	-
	NW	1.OG	W	45	59	49	51,9	49,3	52,5	49,9	0,6	0,6	-	49,7	47,9	-2,2	-	-
	NW	2.OG	W	45	59	49	54,8	52,1	55,3	52,6	0,5	0,5	-	52,6	50,8	-2,2	-	-
506;C	SW	EG	W	39	59	49	62,6	62,6	62,7	62,7	0,1	0,1	N	61,5	62,3	-1,1	-	N
	SW	1.OG	W	39	59	49	64,2	64,5	64,3	64,6	0,1	0,1	N	63,4	64,3	-0,8	-	N
	SW	2.OG	W	39	59	49	65,3	65,5	65,4	65,6	0,1	0,1	N	64,3	65,2	-1,0	-	N
506;D	SO	EG	W	35	59	49	66,7	67,2	66,8	67,3	0,1	0,1	N	66,1	67,1	-0,6	-	N
	SO	1.OG	W	35	59	49	67,6	68,3	67,7	68,3	0,1	-	-	67,1	68,1	-0,5	-	-
	SO	2.OG	W	35	59	49	68,0	68,7	68,1	68,8	0,1	0,1	N	67,6	68,6	-0,4	-	N

A 45, Ersatzneubau der Talbrücke Sechshelden

Ergänzungen - Gesamtbeurteilungspegel

Objekt Nr.	HFront	SW	Nutz	s in m	IGW in dB(A)		Nullfall ohne LS in dB(A)		Planfall ohne LS in dB(A)		Diff. PF ohne LS - Nullfall in dB(A)		relevante Erhöhung Tag / Nacht	Planfall mit LS in dB(A)		Diff. PF mit LS - Nullfall in dB(A)		Anspruch passiv Tag / Nacht
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		Tag	Nacht	Tag	Nacht	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Hofstr. 9																		
507;A	O	EG	M	190	64	54	57,5	52,7	57,7	53,2	0,2	0,5	-	55,5	50,8	-2,0	-	-
	O	1.OG	M	190	64	54	59,5	54,9	59,6	55,3	0,1	0,4	-	57,1	52,7	-2,4	-	-
507;B	O	2.OG	M	190	64	54	61,1	57,2	61,0	57,3	-0,1	0,1	-	59,6	56,0	-1,5	-	-
	N	EG	M	181	64	54	55,4	50,9	55,6	51,5	0,2	0,6	-	52,3	48,3	-3,1	-	-
	N	1.OG	M	181	64	54	57,8	53,4	58,0	53,9	0,2	0,5	-	54,9	50,8	-2,9	-	-
N	2.OG	M	181	64	54	59,9	56,1	59,7	56,3	-0,2	0,2	-	58,3	55,1	-1,6	-	-	-

Am Tennisplatz 3

509;C	N	EG	G	187	69	-	60,7	-	58,2	-	-2,5	-	-	55,2	-	-5,5	-	-
509;D	W	EG	G	206	69	-	61,4	-	59,5	-	-1,9	-	-	57,3	-	-4,1	-	-



A 45, Ersatzneubau der Talbrücke Sechshelden

Ergänzungen - Gesamtbeurteilungspegel

Objekt Nr.	HFront	SW	Nutz	s in m	IGW		Nullfall ohne LS		Planfall ohne LS		Diff. PF ohne LS - Nullfall		relevante Erhöhung Tag / Nacht	Planfall mit LS		Diff. PF mit LS - Nullfall		Anspruch passiv Tag / Nacht
					Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)		Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Oranier Straße 1																		
513;A	O	EG	G	166	69	-	61,8	-	61,6	-	-0,2	-	-	61,6	-	-0,2	-	-
	O	1.OG	G	166	69	-	62,2	-	62,0	-	-0,2	-	-	62,0	-	-0,2	-	-
	O	2.OG	G	166	69	-	61,9	-	61,7	-	-0,2	-	-	61,7	-	-0,2	-	-
	O	3.OG	G	166	69	-	62,3	-	62,2	-	-0,1	-	-	62,2	-	-0,1	-	-
	O	4.OG	G	166	69	-	62,8	-	62,7	-	-0,1	-	-	62,7	-	-0,1	-	-
	O	5.OG	G	166	69	-	63,3	-	63,1	-	-0,2	-	-	63,1	-	-0,2	-	-
513;B	O	6.OG	G	166	69	-	63,6	-	63,4	-	-0,2	-	-	63,4	-	-0,2	-	-
	N	EG	G	154	69	-	56,9	-	56,7	-	-0,2	-	-	56,0	-	-0,9	-	-
	N	1.OG	G	154	69	-	57,9	-	57,7	-	-0,2	-	-	57,7	-	-0,2	-	-
	N	2.OG	G	154	69	-	56,0	-	55,9	-	-0,1	-	-	55,9	-	-0,1	-	-
	N	3.OG	G	154	69	-	56,0	-	55,9	-	-0,1	-	-	55,9	-	-0,1	-	-
	N	4.OG	G	154	69	-	56,4	-	56,3	-	-0,1	-	-	56,4	-	0,0	-	-
513;C	N	5.OG	G	154	69	-	56,9	-	56,9	-	0,0	-	-	56,9	-	0,0	-	-
	N	6.OG	G	154	69	-	57,6	-	57,6	-	0,0	-	-	57,5	-	-0,1	-	-
	W	EG	G	171	69	-	58,9	-	59,0	-	0,1	-	-	58,3	-	-0,6	-	-
	W	1.OG	G	171	69	-	61,2	-	61,2	-	0,0	-	-	60,4	-	-0,8	-	-
	W	2.OG	G	171	69	-	60,7	-	60,7	-	0,0	-	-	59,8	-	-0,9	-	-
	W	3.OG	G	171	69	-	61,1	-	61,1	-	0,0	-	-	60,1	-	-1,0	-	-
513;D	W	4.OG	G	171	69	-	61,5	-	61,5	-	0,0	-	-	60,5	-	-1,0	-	-
	W	5.OG	G	171	69	-	61,9	-	61,9	-	0,0	-	-	60,9	-	-1,0	-	-
	W	6.OG	G	171	69	-	62,3	-	62,3	-	0,0	-	-	61,4	-	-0,9	-	-
	S	EG	G	188	69	-	64,2	-	64,1	-	-0,1	-	-	63,9	-	-0,3	-	-
	S	1.OG	G	188	69	-	65,3	-	65,2	-	-0,1	-	-	64,9	-	-0,4	-	-
	S	2.OG	G	188	69	-	65,3	-	65,2	-	-0,1	-	-	64,8	-	-0,5	-	-
513;E	S	3.OG	G	188	69	-	65,8	-	65,7	-	-0,1	-	-	65,4	-	-0,4	-	-
	S	4.OG	G	188	69	-	66,3	-	66,1	-	-0,2	-	-	65,8	-	-0,5	-	-
	S	5.OG	G	188	69	-	66,6	-	66,4	-	-0,2	-	-	66,1	-	-0,5	-	-
	S	6.OG	G	188	69	-	66,7	-	66,6	-	-0,1	-	-	66,2	-	-0,5	-	-
	O	EG	G	183	69	-	62,6	-	62,4	-	-0,2	-	-	62,4	-	-0,2	-	-
	O	1.OG	G	183	69	-	62,9	-	62,7	-	-0,2	-	-	62,7	-	-0,2	-	-
	O	2.OG	G	183	69	-	62,9	-	62,7	-	-0,2	-	-	62,7	-	-0,2	-	-
	O	3.OG	G	183	69	-	63,5	-	63,3	-	-0,2	-	-	63,3	-	-0,2	-	-
	O	4.OG	G	183	69	-	64,0	-	63,8	-	-0,2	-	-	63,8	-	-0,2	-	-
	O	5.OG	G	183	69	-	64,3	-	64,1	-	-0,2	-	-	64,1	-	-0,2	-	-
	O	6.OG	G	183	69	-	64,5	-	64,3	-	-0,2	-	-	64,3	-	-0,2	-	-

A 45, Ersatzneubau der Talbrücke Sechshelden

Ergänzungen - Gesamtbeurteilungspegel

Objekt Nr.	HFront	SW	Nutz	s in m	IGW		Nullfall ohne LS		Planfall ohne LS		Diff. PF ohne LS - Nullfall		relevante Erhöhung Tag / Nacht	Planfall mit LS		Diff. PF mit LS - Nullfall		Anspruch passiv Tag / Nacht
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		Tag	Nacht	Tag	Nacht	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Am Klangstein 18																		
517;A	SW	EG	G	401	69	-	63,6	-	63,7	-	0,1	-	-	63,5	-	-0,1	-	-
	SW	1.OG	G	401	69	-	64,5	-	64,7	-	0,2	-	-	64,4	-	-0,1	-	-
517;B	SW	2.OG	G	401	69	-	65,2	-	65,5	-	0,3	-	-	65,2	-	0,0	-	-
	SO	EG	G	395	69	-	62,1	-	62,2	-	0,1	-	-	61,9	-	-0,2	-	-
517;C	SO	1.OG	G	395	69	-	63,2	-	63,3	-	0,1	-	-	63,0	-	-0,2	-	-
	SO	2.OG	G	395	69	-	64,4	-	64,3	-	-0,1	-	-	64,2	-	-0,2	-	-
517;D	NO	EG	G	387	69	-	59,7	-	59,4	-	-0,3	-	-	59,4	-	-0,3	-	-
	NO	1.OG	G	387	69	-	60,3	-	60,1	-	-0,2	-	-	60,1	-	-0,2	-	-
517;E	NW	EG	G	391	69	-	61,7	-	61,4	-	-0,1	-	-	61,3	-	-0,2	-	-
	NW	1.OG	G	391	69	-	62,2	-	62,6	-	0,4	-	-	62,1	-	-0,1	-	-
517;E	NW	2.OG	G	391	69	-	63,6	-	63,5	-	-0,1	-	-	63,0	-	-0,6	-	-
	NW	1.OG	G	398	69	-	62,3	-	62,6	-	0,3	-	-	62,1	-	-0,2	-	-
	NW	2.OG	G	398	69	-	63,2	-	63,7	-	0,5	-	-	63,2	-	0,0	-	-
Siegener Straße (Vogelverein)																		
518;A	O	EG	M	440	64	-	60,2	-	60,6	-	0,4	-	-	60,6	-	0,4	-	-
518;B	N	EG	M	437	64	-	59,8	-	59,6	-	-0,2	-	-	59,5	-	-0,3	-	-
518;C	W	EG	M	441	64	-	63,4	-	63,3	-	-0,1	-	-	63,2	-	-0,2	-	-
518;D	S	EG	M	444	64	-	63,4	-	63,6	-	0,2	-	-	63,6	-	0,2	-	-

A 45, Ersatzneubau der Talbrücke Sechshelden

Ergänzungen - Gesamtbeurteilungspegel

Objekt Nr.	HFront	SW	Nutz	s in m	IGW in dB(A)		Nullfall ohne LS in dB(A)		Planfall ohne LS in dB(A)		Diff. PF ohne LS - Nullfall in dB(A)		relevante Erhöhung Tag / Nacht	Planfall mit LS in dB(A)		Diff. PF mit LS - Nullfall in dB(A)		Anspruch passiv Tag / Nacht
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		Tag	Nacht	Tag	Nacht	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Sechsheldener Str. 2																		
355;A	S	EG	W	42	59	49	60,6	55,9	60,3	56,1	-0,3	0,2	-	56,4	51,8	-4,2	-	-
	S	1.OG	W	42	59	49	61,2	56,5	61,0	56,8	-0,2	0,3	-	56,7	52,2	-4,5	-	-
	S	2.OG	W	42	59	49	62,0	57,5	61,8	57,8	-0,2	0,3	-	57,4	53,3	-4,6	-	-
355;B	N	EG	W	34	59	49	58,5	59,1	58,6	59,2	0,1	0,1	-	58,5	59,2	0,0	0,1	-
	N	1.OG	W	34	59	49	61,2	61,9	61,3	62,0	0,1	0,1	N	61,1	61,9	-0,1	-	N
355;C	N	2.OG	W	34	59	49	63,9	64,4	63,9	64,5	0,0	0,1	N	63,5	64,3	-0,4	-	N
	W	EG	W	38	59	49	59,0	57,6	59,0	57,7	0,0	0,1	-	57,3	56,9	-1,7	-	-
	W	1.OG	W	38	59	49	60,7	59,8	60,7	60,0	0,0	0,2	-	59,3	59,3	-1,4	-	-
W	2.OG	W	38	59	49	62,6	61,9	62,7	62,0	0,1	0,1	N	61,1	61,3	-1,5	-	N	
Sechsheldener Str. 4																		
357;A	S	EG	W	43	59	49	60,8	56,1	60,4	56,2	-0,4	0,1	-	56,4	51,9	-4,4	-	-
	S	1.OG	W	43	59	49	61,2	56,6	60,9	56,7	-0,3	0,1	-	56,7	52,2	-4,5	-	-
	S	2.OG	W	43	59	49	62,0	57,6	61,8	57,8	-0,2	0,2	-	57,4	53,2	-4,6	-	-
357;B	O	EG	W	38	59	49	59,0	57,1	58,7	57,1	-0,3	-	-	56,7	56,1	-2,3	-	-
	O	1.OG	W	38	59	49	61,3	59,6	61,0	59,6	-0,3	-	-	59,0	58,7	-2,3	-	-
357;C	O	2.OG	W	38	59	49	62,9	61,7	62,7	61,7	-0,2	-	-	60,8	60,9	-2,1	-	-
	N	EG	W	34	59	49	58,6	59,1	58,7	59,2	0,1	0,1	-	58,5	59,1	-0,1	-	-
	N	1.OG	W	34	59	49	61,2	61,9	61,3	61,9	0,1	-	-	61,1	61,9	-0,1	-	-
N	2.OG	W	34	59	49	63,8	64,4	63,9	64,4	0,1	-	-	63,4	64,3	-0,4	-	-	